



# CITTA' DI VITERBO

## SETTORE VI

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE  
URBANE A SERVIZIO DEL PARCO  
DELL'ARCIONELLO - 1° STRALCIO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMPUTO METRICO

TAVOLA N.:

**13**

ESECUZIONE:

11 OTT. 2016


SCALA:

I TECNICI DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

ARCH. MASSIMO GAI

GEOM. EMANUELE RICCI

GEOM. SIMONE MORUCCI



V. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
1	B01.04.005	<b>1 Demolizioni scavi e trasporti</b> Rimozione di barriera metallica esistente...itivi rifrangenti, corrimano e bulloni. Sommano B01.04.005	m		60,00		60,00 <u>60,00</u>		€ 619,80	
2	NP/01	Rimozione dei lampioni comprensivi di ...n luogo indicato dalla amministrazione. Sommano NP/01	cad	4,00			4,00 <u>4,00</u>	€ 324,74	€ 1.298,96	
3	B01.01.001 B01.01.001.b	Fresatura di pavimentazioni stradali d...re la pavimentazione fresata e pulita: b) per superfici inferiori a 3.000 mq Sommano B01.01.001.b	mq/cm	900,00		30,00	27.000,00 <u>27.000,00</u>	€ 1,46	€ 39.420,00	
4	A03.03.005 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o im...carico. Esclusi gli oneri di discarica. c) escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altriarticoli si considerano 1600 Kg/mc Parti Uguali: 900x1,6 Sommano A03.03.005.c	ton	1.440,00		0,30	432,00 <u>432,00</u>	€ 7,09	€ 3.062,88	
5	A03.03.007 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o...rizzerà la corresponsione degli oneri. f) fresature di strade A Riportare:							€ 44.401,64	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
		Riporto: si considerano 1600 Kg/mc Parti Uguali: 900x1,6 Sommano A03.03.007.f	ton	1.440,00			0,30			€ 44.401,64
		<b>Sommano 1 Demolizioni scavi e trasporti</b>								
		<b>2 Rilevati e conglomerati</b>								
6	F01.06.004	Rete a maglia esagonale a doppia torsi...are il lavoro compiuto a regola d'arte. gabbione 2 x 1 x 1 metri tipo maglia 8 x 10 filo diametro 3,00 mm (peso cad 19,30 Kg) Sommano F01.06.004	kg	30,00			19,30			€ 4.319,34
7	F01.05.002 F01.05.002.a	Pietrame della pezzatura compresa tra ...o il volume geometrico del riempimento: a) pietrame calcareo riempimento gabbionate Parti Uguali: 30x2 Sommano F01.05.002.a	mc	60,00						€ 23,71
8	B01.02.003 B01.02.003.c	Formazione di rilevato secondo le sago...ato compiuto a perfetta regola d'arte: c) con terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con fornituremateriale Rotatoria Innesto Via Genova Innesto bretella semianello Innesto vecchia viabilità		3,14 112,01 150,78 110,42	15,00	15,00	0,60 0,60 0,60 0,60			€ 1.422,60
		A Riportare:					647,83			€ 5.741,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORITO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
9	B01.03.004 B01.03.004.a	Riporto: Innesto Via Belluno Sommano B01.02.003.c Fondazione stradale in pozzolana stabi...d'arte, misurato a materiale costipato: a) con l'aggiunta di calce idrata nell...oporzione di 50 Kg. per mc. dipozzolana Rotatoria A detrarre isola interna Innesto Via Genova Innesto bretella semianello Innesto vecchia viabilità Innesto Via Belluno sistemazione ingresso arcionello Sommano B01.03.004.a	mc	95,43			0,60	647,83		€ 5.741,94	
								57,26			
								705,09	€ 12,76		€ 8.996,95
				3,14	15,00	15,00	0,30	211,95			
				-3,14	8,00	8,00	0,30	-60,29			
				112,01			0,30	33,60			
				150,78			0,30	45,23			
				110,42			0,30	33,13			
				95,43			0,30	28,63			
				145,00			0,40	58,00			
10	B01.05.017	Mano d'attacco con emulsione bituminos...e, base binder, binder e usure normali Rotatoria A detrarre isola interna Innesto Via Genova Innesto bretella semianello Innesto vecchia viabilità Innesto Via Belluno Sommano B01.05.017	mc					350,25	€ 41,93	€ 14.685,98	
				3,14	15,00	15,00	0,30	706,50			
				-3,14	8,00	8,00	0,30	-200,96			
				112,01			0,30	112,01			
				150,78			0,30	150,78			
				110,42			0,30	110,42			
				95,43			0,30	95,43			
								974,18	€ 1,40	€ 1.363,85	
				11	B01.05.009	Conglomerato bituminoso per strato di .... Misurato in opera dopo costipamento. A Riportare:	mq				
											€ 30.788,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	B01.05.009.a	Riporto: a) con bitume tradizionale Rotatoria A detrarre isola interna Innesto Via Genova Innesto bretella semianello Innesto vecchia viabilità Innesto Via Belluno Sommano B01.05.009.a	mc	3,14 -3,14 112,01 150,78 110,42 95,43	15,00 8,00	15,00 8,00	0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	105,98 -30,14 16,80 22,62 16,56 14,31	€ 139,00	€ 30.788,72	
12	B01.05.011 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di .... Misurato in opera dopo costipamento. a) con bitume tradizionale Rotatoria A detrarre isola interna Innesto Via Genova Innesto bretella semianello Innesto vecchia viabilità Innesto Via Belluno Sommano B01.05.011.a	mc	3,14 -3,14 112,01 150,78 110,42 95,43	15,00 8,00	15,00 8,00	0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07	49,46 -14,07 7,84 10,55 7,73 6,68	€ 153,00	€ 10.433,07	
13	B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg d...rati bituminosi precedentemente stesi. Rotatoria A detrarre isola interna Innesto Via Genova Innesto bretella semianello Innesto vecchia viabilità A Riportare:		3,14 -3,14 112,01 150,78 110,42	15,00 8,00	15,00 8,00	706,50 -200,96 112,01 150,78 110,42	878,75	€ 61.533,86		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO		
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza						
14	B01.05.014 B01.05.014.a	Riporto:						878,75			€ 61.533,86		
		Innesto Via Belluno		95,43				95,43					
		Sommano B01.05.003	mq					974,18	€ 1,01		€ 983,92		
		Conglomerato bituminoso per strato di ....stipamento e per uno spessore di cm. 3.											
		a) con bitume tradizionale											
		Rotatoria		3,14	15,00	15,00		706,50					
		A detrarre isola interna		-3,14	8,00	8,00		-200,96					
		Innesto Via Genova		112,01				112,01					
		Innesto bretella semianello		150,78				150,78					
		Innesto vecchia viabilità		110,42				110,42					
		Innesto Via Belluno		95,43				95,43					
		Sommano B01.05.014.a	mq					974,18	€ 6,24		€ 6.078,88		
		15	A06.01.001. 01 A06.01.001.01. 0a	Calcestruzzo per sottofondazioni, riem.... Classe di esposizione ambientale XC0									
				a) Classe di resistenza a compressione C 8/10 -- Rck 10 N/mm <sup>2</sup>									
cigli interni rotatoria				50,24	1,00	1,00		7,54					
Parti Uguali: 16x3,14				37,20	0,50	0,50		2,79					
Cigli in peperino incroci rotatoria				33,10	0,50	0,50		2,48					
				43,10	0,50	0,50		3,23					
				24,75	0,50	0,50		1,86					
				1,50	0,50	0,50		0,11					
				28,65	0,50	0,50		2,15					
				7,85	0,50	0,50		0,59					
Via Genova								20,75				€ 68.596,66	
	A Riportare:												

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
		Riporto:					20,75			€ 68.596,66
		Isola bretella semianello		14,40		0,50	0,15			
		Isola vecchia viabilità		10,60		0,50	0,15			
		Isola Via Belluno		10,60		0,50	0,15			
		riempimento marciapiede lato Toto's		110,00			0,20			
		Via Genova		3,35			0,20			
		Isola bretella semianello		10,40			0,20			
		Isola vecchia viabilità		6,15			0,20			
		Isola Via Belluno		7,25			0,20			
		sistemazione ingresso arcionello		145,00			0,15			
		sistemazione ingresso arcionello		45,00		0,50	0,15			
		Sommano A06.01.001.01.0a	mc				<u>75,99</u>	€ 114,12		€ 8.671,98
16	A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldata a magli... ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm maglia quadrata 15 x 15 cm filo 6 mm peso 3,03 mq cigli interni rotatoria Parti Uguali: 16x3,14 Cigli in peperino incroci rotatoria		50,24		1,00	3,03	152,23		
				37,20		0,50	3,03	56,36		
				33,10		0,50	3,03	50,15		
				43,10		0,50	3,03	65,30		
				24,75		0,50	3,03	37,50		
				1,50		0,50	3,03	2,27		
				28,65		0,50	3,03	43,40		
		Via Genova		7,85		0,50	3,03	11,89		
		Isola bretella semianello		14,40		0,50	3,03	21,82		
		Isola vecchia viabilità		10,60		0,50	3,03	16,06		
		A Riportare:					456,98			€ 77.268,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									
		Isola Via Belluno riempimento marciapiede lato Toto's Via Genova		10,60 110,00 3,35		0,50	3,03 3,03 3,03	456,98			€ 77.268,64
		Isola Bretella semianello Isola vecchia viabilità		10,40 6,15			3,03 3,03	31,51 18,63			
		Isola Via Belluno sistemazione ingresso arcionello sistemazione ingresso arcionello		7,25 145,00 45,00		0,50	3,03 3,03 3,03	21,97 439,35 68,18			
		Sommano A06.02.002	kg					<u>1.396,13</u>	€ 1,43		€ 1.996,47
17	B01.06.001	Cigli per marciapiedi in travertino, a...e, misurato secondo l'asse del ciglio:									
	B01.06.001.b	b) della sezione di 20 x 25 cm Cigli in peperino incroci rotatoria		37,20 33,10 43,10 24,75				37,20 33,10 43,10 24,75			
		Via Genova		1,50 28,65 7,85				1,50 28,65 7,85			
		Isola Bretella semianello Isola vecchia viabilità		14,40 10,60 10,60				14,40 10,60 10,60			
		Isola Via Belluno sistemazione ingresso arcionello		45,00				45,00			
		Sommano B01.06.001.b	m					<u>256,75</u>	€ 36,56		€ 9.386,78
18	B01.06.001	Cigli per marciapiedi in travertino, a...e, misurato A Riportare:									€ 88.651,89



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
	B01.06.001.e	secondo l'asse del ciglio: e) sovrapprezzo per elementi curvi si considerano il 50 % curvi Cigli in peperino incroci rotatoria  Via Genova Isola bretella semianello Isola vecchia viabilità Isola Via Belluno Sommano B01.06.001.e	m	37,20 33,10 43,10 28,65 7,85 14,40 10,60 10,60	0,50 0,50 0,50 0,50			18,60 16,55 21,55 14,33 7,85 14,40 10,60 10,60 <u>114,48</u>			€ 88.651,89	
19	B01.06.001	Cigli per marciapiedi in travertino, a...e, misurato secondo l'asse del ciglio:										
	B01.06.001.d	d) della sezione di 25 x 30cm cigli interni rotatoria Parti Uguali: 16x3,14 Sommano B01.06.001.d	m	50,24				50,24 <u>50,24</u>			€ 2.204,03	
20	1309	Fornitura e posa in opera di LAS...avoro finito a perfetta regola d'arte. b -spessore cm.5 dim.20x40 a correre faccia vista GRAFFIATA/BOCCIARDATA lato Toto's lato viabilità chiusa Via Genova A Riportare:		110,00 7,85	24,75	1,20	110,00 29,70 7,85 147,55	43,87		€ 100.900,40		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
		Riporto:								
		Isola bretella semianello		14,40						€ 100.900,40
		Isola vecchia viabilità		10,60						
		Isola Via Belluno		10,60						
		sistemazione ingresso arcionello		145,00						
		Sommano 1309/b -spess	mq					49,58		€ 16.269,68
28	B01.04.003	Barriere metalliche - guardrail, rete...ntità di barriere superiori a 1.000 ml:								
	B01.04.003.h	h) barriere di acciaio di classe H/3 su terra bretella semianello			36,00					
		viabilità chiusa			32,00					
		Sommano B01.04.003.h	m					140,00		€ 9.520,00
29	B01.04.003	Barriere metalliche - guardrail, rete...ntità di barriere superiori a 1.000 ml:								
	B01.04.003.n	n) Sovrapprezzo per quantità di barriere inferiori a 1000 ml complessivi								
		bretella semianello			36,00					
		viabilità chiusa			32,00					
		Sommano B01.04.003.n	m					42,00		€ 2.856,00
30	B01.04.004	Fornitura di gruppi terminali, complet...inale, corrente e scatolare superiore:								
	B01.04.004.h	h) gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/3 su terra								
		Sommano B01.04.004.h	cad	4,00				479,00		€ 1.916,00
		A Riportare:								€ 131.462,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
		Riporto:								
		Sommano 2 Rilevati e conglomerati								€ 131.462,08
31	A02.01.010	<b>3 Raccolta acque meteoriche</b> Scavo a sezione obbligata eseguito con...paleggiamento verticale del materiale: a) senza il carico sul mezzo di trasporto Lunghezza: 12,60+3+23,80+11,10+11,40+6,10	mc	7,00	68,00	0,50	0,70	23,80		€ 131.462,08
	A02.01.010.a				0,70	0,50	0,70	1,72		
					15,80	0,50	0,70	5,53		
		Sommano A02.01.010.a						31,05	€ 30,76	€ 955,10
32	A03.03.005	Carico e trasporto a discariche e/o im...carico. Esclusi gli oneri di discarica.								
	A03.03.005.c	c) escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altriaticoli si considerano 1500 Kg/mc Lunghezza: 12,60+3+23,80+11,10+11,40+6,10 Parti Uguali: 7x1,5		1,50	68,00	0,50	0,70	35,70		
				10,50	0,70	0,50	0,70	2,57		
				1,50	15,80	0,50	0,70	8,30		
		Sommano A03.03.005.c						46,57	€ 7,09	€ 330,18
33	A03.03.007	Compenso alle discariche autorizzate o...rizzerà la corresponsione degli oneri.								
	A03.03.007.b	b) rifiuti inerti recuperabili si considerano 1500 Kg/mc Lunghezza: 12,60+3+23,80+11,10+11,40+6,10 Parti Uguali: 7x1,5		1,50	68,00	0,50	0,70	35,70		
				10,50	0,70	0,50	0,70	2,57		
		A Riportare:						38,27		€ 1.285,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
		Riporto:								
34	B02.03.015	Sommano A03.03.007.b	ton	1,50	15,80	0,50	0,70	€ 1.285,28		€ 1.285,28
		Tubazioni in PVC rigido (policloruro d...pagarsi con le apposite voci di elenco:								
	B02.03.015.b	b) Classe di rigidità 4 kN/m²								
	B02.03.015.b.0 <sub>2</sub>	2) del diametro esterno di 200 mm spessore 4,9 mm								
		Lunghezza: 15,80+12,5			28,30			€ 419,13		€ 419,13
		Sommano B02.03.015.b.02	m					€ 542,79		€ 542,79
35	B02.03.015	Tubazioni in PVC rigido (policloruro d...pagarsi con le apposite voci di elenco:								
	B02.03.015.b	b) Classe di rigidità 4 kN/m²								
	B02.03.015.b.0 <sub>3</sub>	3) del diametro esterno di 250 mm spessore 6,2 mm								
		Lunghezza: 6+11,10			17,10					
		Sommano B02.03.015.b.03	m					€ 453,32		€ 453,32
36	B02.03.015	Tubazioni in PVC rigido (policloruro d...pagarsi con le apposite voci di elenco:								
	B02.03.015.b	b) Classe di rigidità 4 kN/m²								
	B02.03.015.b.0 <sub>4</sub>	4) del diametro esterno di 315 mm spessore 7,7 mm								
		Lunghezza: 23,8+6,10+11,40			41,30					
		Sommano B02.03.015.b.04	m					€ 1.553,29		€ 1.553,29
37	E02.01.006	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, pr... rinflanco con calcestruzzo e rinterro:								
	E02.01.006.a	a) senza chiusini in cemento armato vibrocompresso								
		A Riportare:						€ 4.253,81		€ 4.253,81

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
	E02.01.006.a.0 2	<p>Riporto:</p> <p>e non diaframmati: 2) delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm</p>								€ 4.253,81
		Sommario E02.01.006.a.02	cad	6,00				6,00		€ 316,80
38	E02.01.006	<p>Pozzetti in calcestruzzo, retinati, pr... rinfianco con calcestruzzo e rinterro:</p> <p>a) senza chiusini in cemento armato vibrocompreso e non diaframmati: 3) delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm</p>		1,00				1,00		€ 69,72
		Sommario E02.01.006.a.03	cad					1,00		€ 69,72
39	A06.01.001.01 0a	<p>Calcestruzzo per sottofondazioni, riem.... Classe di esposizione ambientale XCO</p> <p>a) Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm<sup>2</sup></p> <p>rinfianco pozzetti 50 x 50 x 50</p> <p>Parti Uguali: 6x4</p> <p>60 x 60 x 60</p> <p>Parti Uguali: 1x4</p> <p>Sommario A06.01.001.01.0a</p>		24,00 6,00 4,00 1,00	0,70 0,70 0,80 0,80	0,10 0,70 0,10 0,80	0,60 0,10 0,70 0,10	1,01 0,29 0,22 0,06		€ 180,31
			mc					1,58		€ 114,12
40	A02.02.001	<p>Rinterro o riempimento di cavi o di bu...a sia con mezzi meccanici che manuali:</p> <p>A Riportare:</p>								€ 4.820,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
	A02.02.001.d	Riporto: d) con l'uso di mezzi meccanici e con ...rasporto e scarico nel luogo di impiego Lunghezza: 12,60+3+23,80+11,10+11,40+6,10 Sommano A02.02.001.d	mc		68,00 15,80	0,50 0,50	0,70 0,70	23,80 5,53 <u>29,33</u>	€ 38,44	€ 4.820,64
41	B02.05.005	Griglia quadrata piana, fornita e post... la sicurezza del traffico ciclistico. bocca di lupo tipo GRATE WALL catalogo fonderie belli BOCCA WG50 Parti Uguali: 4x55 griglia piana D 400 tipo GHD 60 Parti Uguali: 3x41 Sommano B02.05.005	kg	220,00 123,00			220,00 123,00 <u>343,00</u>	€ 3,60	€ 1.234,80	
42	B02.05.003 B02.05.003.a	Chiusino di ispezione, fornito e posto...costituito da: Passo d'uomo di 600 mm. a) Telaio a sagoma quadrata del lato n...periore. Del peso totale di circa 62 kg sostituzione griglia con pozzetto e messa in quota su marciapiede Sommano B02.05.003.a	cad	1,00			1,00 <u>1,00</u>	€ 162,78	€ 162,78	
43	A02.01.010 A02.01.010.a	<b>4 Raccolta acque meteoriche</b> <b>4 Impianto pubblica illuminazione</b> Scavo a sezione obbligata eseguito con...paleggiamento verticale del materiale: a) senza il carico sul mezzo di trasporto							€ 7.345,67	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza					Altezza
44	A03.03.005 A03.03.005.c	scavo plinto Sommano A02.01.010.a Carico e trasporto a discariche e/o im....carico. Esclusi gli oneri di discarica. c) escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altriarticoli si considerano 1500 Kg/mc Parti Uguali: 1,5x2	mc	2,00	30,00	0,50	10,50				
					1,50	1,50	1,50	6,75			
					16,20	0,50	0,70	5,67			
							22,92	€	30,76	€	705,02
45	A03.03.007 A03.03.007.b	Sommano A03.03.005.c Compenso alle discariche autorizzate o...rizzerà la corrisponzione degli oneri. b) rifiuti inerti recuperabili si considerano 1500 Kg/mc Parti Uguali: 1,5x2	ton	1,50	30,00	0,50	15,75				
				3,00	1,50	1,50	10,13				
				1,50	16,20	0,50	8,51				
							34,39	€	7,09	€	243,83
46	D05.41 D05.41.005	Sommano A03.03.007.b Tubo corrugato termoplastico autoestin...uale manicotto di giunzione, in opera : 5) diametro esterno mm 110	ton	1,50	30,00	0,50	15,75				
				3,00	1,50	1,50	10,13				
				1,50	16,20	0,50	8,51				
							34,39	€	9,00	€	309,51
		Sommano D05.41.005 A Riportare:	m				30,00				
				30,00		16,50					
						46,50	€	6,92	€	321,78	
									€	1.580,14	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
47	D02.02 D02.02.003 D02.02.003.d	Riporto: CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA ...eto di morsetti e capicorda, in opera: 3) FG7OR 0,6/1KV (C.E.I.-UNEL 35375) tripolari d) conduttori: 3 - sezione 6 mm <sup>2</sup> rotatoria quadripalo allaccio alla linea Sommano D02.02.003.d	m		30,00 16,50 40,00		30,00 16,50 40,00 <u>86,50</u>	7,34	€	1.580,14
48	D12.02.001 D12.02.001.c	Blocco di fondazione di calcestruzzo c...to a perfetta regola d'arte, in opera: c) da 0,90 a 1,50 mc blocco quadripalo palo singolo Sommano D12.02.001.c	cad	1,00 1,00			1,00 1,00 <u>2,00</u>	258,23	€	516,46
49	D12.03.001 D12.03.001.a	Pozzetto in cemento prefabbricato per ...orio per la sua costruzione, in opera: a) delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm Sommano D12.03.001.a	cad	2,00			2,00 <u>2,00</u>	52,68	€	105,36
50	NP02	Fornitura e posa in opera di palo a me...dare l'opera realizzato a regola d'arte Sommano NP02	cad	1,00			1,00 <u>1,00</u>	3.532,28	€	3.532,28
		A Riportare:							€	6.369,15



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
51	NP03	Riporto: Fornitura e posa in opera di quadripal...dare l'opera realizzato a regola d'arte							€ 6.369,15	
		Sommano NP03	cad	1,00			1,00			
63	A02.02.001	Rinterro o riempimento di cavi o di bu...a sia con mezzi meccanici che manuali:								
	A02.02.001.d	d) con l'uso di mezzi meccanici e con ...rasporto e scarico nel luogo di impiego								
		Sommano A02.02.001.d	mc		30,00	0,50	10,50			
					16,20	0,50	5,67			
							16,17	€ 38,44	€ 621,57	
52	C01.02.001	Sommano 4 <b>Impianto pubblica illuminazione</b>								
		<b>5 Verde e arredo urbano</b>								
	C01.02.001.a	Terreno di coltivo privo di infestanti...era, stesa, modellazione, compattatura:								
		a) a mano								
		isola centrale		3,14	8,00		80,38			
		area lato Via Belluno		107,00			42,80			
		Sommano C01.02.001.a	mc	80,00			32,00			
							155,18	€ 35,23	€ 5.466,99	
53	C01.04.021	Tappeto erboso in zolle. Fornitura e p...e la manutenzione fino al terzo taglio.								
		A Riportare:								
									€ 5.466,99	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	C01.04.021.a	Riporto: a) superfici continue fino a 300 mq isola centrale area lato Via Belluno Sommano C01.04.021.a	mq	3,14 107,00 80,00	8,00	8,00		200,96 107,00 80,00 <u>387,96</u>	€ 29,47	€	5.466,99    11.433,18
54	C01.03.011	Impianto di irrigazione con irrigatori...re a contorno irregolare, con ostacoli. isola centrale area lato Via Belluno Sommano C01.03.011	mq	3,14 107,00 80,00	8,00	8,00		200,96 107,00 80,00 <u>387,96</u>	€ 5,68	€	2.203,61
55	C01.03.007	Fornitura in opera di centralina per i...e elettrica, collegamento alle valvole Sommano C01.03.007	cad	1,00				1,00 <u>1,00</u>	€ 795,34	€	795,34
56	NP04	Fornitura e messa a dimora di essenza arborea Fraxinus colletto 20 ? 25 cm Sommano NP04	cad	5,00 2,00				5,00 2,00 <u>7,00</u>	€ 520,39	€	3.642,73
57	C01.05.025 C01.05.025.a	Panchina in alluminio o simili. Sistem...odica ARC 15 microns a norma UNI 4522: a) dimensioni : cm 200x65x75H A Riportare:									€ 23.541,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
		Riporto:								
58	A04.01.005	Sommano C01.05.025.a Miniscavatore - Bobcat	cad	4,00			4,00	€ 994,18		€ 3.976,72
59	A04.01.006	Sommano A04.01.005 Terna gommata da 90 CV	ora	16,00			16,00	€ 59,46		€ 951,36
60	A04.01.001 A04.01.001.c	Sommano A04.01.006 Autocarro ribaltabile c) da 14.000 kg con gru	ora	16,00			16,00	€ 89,82		€ 1.437,12
61	1540/a	Sommano A04.01.001.c costo orario è quello corrispondente a...a e sicurezza) - operaio specializzato	ora	16,00			16,00	€ 94,88		€ 1.518,08
62	1540/b	Sommano 1540/a costo orario è quello corrispondente a...esa e sicurezza) - operaio qualificato	ora	16,00			16,00	€ 33,47		€ 535,52
		Sommano 1540/b	ora	16,00			16,00	€ 31,22		€ 499,52
		Sommano 5 Verde e arredo urbano 6 Segnaletica stradale								€ 32.460,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
21	B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo...eso ogni altro onere per l'esecuzione. Sommano B01.10.001	mq		130,00		130,00	€ 5,58	€	725,40
22	B01.10.002	Attraversamento pedonale in corrispond...ettangolo o più rettangoli di inviluppo Sommano B01.10.002	mq	4,00	8,00	5,00	160,00	€ 5,22	€	835,20
23	026.02.001.000	SOSTEGNO METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO a caldo: 003) in tubolare d. 60 mm spess. 3 mm Sommano 026.02.001.000/003) in	m		50,00		50,00	€ 7,20	€	360,00
24	026.02.001.000	SOSTEGNO METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO a caldo: 005) staffa per sostegni con bulloneria Sommano 026.02.001.000/005) sta	cad	56,00			56,00	€ 0,97	€	54,32
25	026.01.001.000	SEGNALE PERMANENTE in lamiera di alum...pleto di staffe e bulloni per sostegno: 003) triangolare (classe 2) lato 90 cm figura II 36 Art. 106 - dare precedenza Sommano 026.01.001.000/003) tri	cad	4,00			4,00	€ 63,00	€	252,00
26	026.01.001.000	SEGNALE PERMANENTE in lamiera di A Riportare:							€	2.226,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
000		Riporto: allum...pleto di staffe e bulloni per sostegno: 007) circolare (classe 2) d. 60 cm figura II 83 Art. 122 Passaggi consentiti figura II 84 Art. 122 - Rotatoria divieto Sommano 026.01.001.000/007) cir	cad	4,00 4,00 4,00			4,00 4,00 4,00 <u>12,00</u>	€ 61,00		€ 732,00
27	026.01.001.000	SEGNALE PERMANENTE in lamiera di allum...pleto di staffe e bulloni per sostegno: 029) barriera di visibilita' con eleme...) a fasce nere /bianche a spina di pesce Parti Uguali: 4x3 Sommano 026.01.001.000/029) bar	m	12,00			12,00 <u>12,00</u>	€ 45,00		€ 540,00
		Sommano 6 <b>Segnaletica stradale</b>								€ 3.498,92
		Riepilogo								
		<b>1 Demolizioni scavi e trasporti</b>								€ 50.017,64
		<b>2 Rilevati e conglomerati</b>								€ 131.462,08
		<b>3 Raccolta acque meteoriche</b>								€ 7.345,67
		<b>4 Impianto pubblica illuminazione</b>								€ 12.885,20
		<b>5 Verde e arredo urbano</b>								€ 32.460,17
		<b>6 Segnaletica stradale</b>								€ 3.498,92
ImpC		Sommano								€ 237.669,68
MI		Importo manodopera inclusa nei lavori								€ 40.567,29
		A Riportare:								€ 278.236,97

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
IBA		Importo soggetto a ribasso								€ 278.236,97
SI		Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima.								€ 237.669,68
RC		Ribasso contrattuale del ...%								€ 8.350,80
IN		Importo netto dei lavori compresi oneri della sicurezza								€ 0,00
		<b>Riporto:</b>								€ 246.020,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO						
TOTALI PER CATEGORIA						
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO
1	Demolizioni scavi e trasporti	€ 50.017,64	€ 50.017,64	€ 50.017,64	€ 50.017,64	21,05
2	Rilevati e conglomerati	€ 131.462,08	€ 131.462,08	€ 131.462,08	€ 131.462,08	55,31
3	Raccolta acque meteoriche	€ 7.345,67	€ 7.345,67	€ 7.345,67	€ 7.345,67	3,09
4	Impianto pubblica illuminazione	€ 12.885,20	€ 12.885,20	€ 12.885,20	€ 12.885,20	5,42
5	Verde e arredo urbano	€ 32.460,17	€ 32.460,17	€ 32.460,17	€ 32.460,17	13,66
6	Segnaletica stradale	€ 3.498,92	€ 3.498,92	€ 3.498,92	€ 3.498,92	1,47
	TOTALE	€ 237.669,68	€ 237.669,68	€ 237.669,68	€ 237.669,68	100,00