

COMUNE DI VITERBO

Valle Pierina - Bagnaia



D.P.C.M 15 OTTOBRE 2015 "INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE
SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE"
PROGRAMMA COMPLESSO DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA FRAZIONE DI BAGNAIA
INTERVENTO E - PROGETTO DI RECUPERO VALLE PIERINA

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

OGGETTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

PROGETTO

Arch. Alessandra Bianchi
Arch. Simona Manzotti

FIRMA

COLLABORATORI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATA PROGETTO

01/04/2022

AGGIORNAMENTO

SCALA

ELABORATO N.

E08

DIS. N.

NOME FILE

COD

ELABORAZIONI GRAFICHE

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
D.P.C.M 15 OTTOBRE 2015 "INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE
SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE" -
PROGRAMMA COMPLESSO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FRAZIONE
DI BAGNAIA - Intervento E - Progetto di recupero Valle Pierina

COMMITTENTE:

Viterbo, 01/04/2022

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 S01.01.002.0 1.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi) Baracca ufficio		2,00	3,000		6,00		
	SOMMANO m²					6,00	92,68	556,08
2 S01.08.028.a	Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Allestimento in opera e successivo smontaggio a ... ta con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione Bagno					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	247,94	247,94
3 S01.03.001.0 1	Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da conduttore di terra in rame isolato interrato sez. mm² 16, lunghezza m 10; un dispersore di acciaio zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e sei capicorda. Fornitura e posa in opera. impianto messa a terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	240,24	240,24
4 S01.01.001.2 2.a	Ferri tondi Ø mm 20, per delimitazione di aree di lavoro, infissi nel terreno a distanza non superiore a cm 100 e collegati con rete in plastica stampata massimo cm 100 di altezza. Nolo per ogni mese o frazione. fronte parcheggio fronte ingresso		40,00 15,00			40,00 15,00		
	SOMMANO m					55,00	0,31	17,05
5 S01.01.001.1 2.a	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. Vedi voce n° 4 [m 55.00]					55,00		
	SOMMANO m²					55,00	2,46	135,30
6 S01.04.001.0 8.a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 125 x 185.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,14	0,28
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'196,89
	T O T A L E euro							1'196,89
	Viterbo, 01/04/2022							
	Il Tecnico Arch. Alessandra Marchetti							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: