



COMUNE DI VITERBO

SETTORE I

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Affidamento manutenzione, fornitura, realizzazione e posa in opera di segnaletica stradale e servizio apposizione e rimozione segnaletica mobile in occasione di ogni tipologia di evento e manifestazione sul territorio del Comune di Viterbo

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Mauro Vinciotti

Art.1  
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’appalto prevede la manutenzione, realizzazione, fornitura e posa in opera della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, prevista dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, e interventi di apposizione e rimozione di segnaletica mobile in occasione di ogni tipologia di evento e manifestazione sul territorio del Comune di Viterbo.

Qualificazioni richieste: Segnaletica stradale non luminosa, categoria riferibile OS10.

Art.2  
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

Il valore totale dell'appalto previsto e stimato è di €.115.900,00, oneri di sicurezza, Iva e manodopera inclusi. Tale importo costituisce la disponibilità di spesa massima della Stazione Appaltante.

Fermo restando i limiti stabiliti in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione di cui all’art.120 del D.lgs. 36/2023, le quantità e i relativi importi potranno variare in base alle quantità effettivamente risultanti dopo l’esecuzione dei lavori.

La Stazione Appaltante si riserva comunque l’insindacabile diritto di effettuare ordini anche in tempi separati sulla base delle proprie necessità

L’importo dell’affidamento, potrà essere ridotto o aumentato del 20% da parte del Comune, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta assegnataria possa sollevare eccezioni.

Se nel corso dell’appalto non si dovessero realizzare interventi di manutenzione o se ne dovessero realizzare in numero ridotto, null’altro potrà richiedere la Ditta appaltatrice se non il pagamento delle prestazioni o forniture effettivamente svolte.

Per interventi o sostituzione di materiali non compresi nell’offerta, dovranno essere autorizzati preventivamente dal Comune.

La stazione appaltante, nell’ambito delle strade ed opere accessorie oggetto d’intervento di cui al presente Capitolato, si riserva il diritto insindacabile di affidare lavori di qualsiasi tipo ed importo anche ad altre Ditte, senza che l’impresa possa sollevare eccezione di sorta.

Art.3  
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E  
CRITERIO DI SELEZIONE

Con riferimento alla natura dell’appalto questa Amministrazione Comunale ha l’esigenza di selezionare un operatore economico cui affidare ai sensi dell’art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023 l’esecuzione di interventi di segnaletica stradale fissa e mobile.

Le ditte selezionate da questa Stazione Appaltante nell’ambito della manifestazione d’interesse, verranno invitate, all’interno della piattaforma del portale Acquisti in Rete PA, categoria OS10 Segnaletica Stradale non luminosa, a presentare un’offerta che sarà valutata secondo il criterio del maggior ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara ovvero €.95.000,00, esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €.1.900,00.

L’operatore economico che formulerà l’offerta dichiarerà implicitamente di aver preso visione del presente Foglio Patti e Condizioni e di accettarlo senza riserve.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza della gara

Art.4  
DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento avrà termine ad esaurimento delle risorse assegnate e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Art.5  
REQUISITI DELLA DITTA FORNITRICE

- a) Requisiti generali di cui agli articoli dal 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- b) Iscrizione alla piattaforma telematica Acquisti in Rete PA nel Bando Lavori Categoria OS10 – Segnaletica stradale non luminosa;

- c) Assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai sensi della vigente legislazione antimafia.
- d) Requisiti di idoneità professionale ovvero avere regolarmente eseguito e concluso con buon esito e senza contenzioso, riferiti ad almeno dieci anni, almeno n.3 contratti analoghi a quello in affidamento presso amministrazioni pubbliche (andrà indicato elenco analitico di tali contratti, dal quale dovrà risultare l'oggetto del contratto, committente, importo del contratto ed anno di realizzazione) ed essere iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIAA o in analogo registro dello stato di residenza (se imprenditore straniero) con oggetto sociale in cui rientri fra le attività esercitate anche l'attività oggetto della presente manifestazione d'interesse.

#### Art. 4 PREZZIARIO

Il prezzario di riferimento è quello di cui al presente Foglio patti e condizioni e per le voci mancanti dal predetto prezzario il listino da applicare è il Prezzario Regione Lazio 2024.  
Eventuali forniture o lavorazioni che non fossero rinvenute all'interno dei listini indicati dovranno essere concordati con la stazione appaltante.

#### Art.5 MODALITA' DI PAGAMENTO

L'impresa avrà diritto a pagamenti quando il suo credito raggiunga la cifra di almeno €2.000,00(Duemila/00).  
I pagamenti saranno corrisposti a presentazione di regolare fattura, a cui dovranno essere allegate le note di richiesta formale dei lavori, le bolle del lavoro eseguito, entrambe vistate dal Responsabile del Servizio o da chi ne fa le veci.  
L'importo sarà liquidato a consuntivo dei lavori eseguiti, entro 30 giorni, a presentazione di regolare elettronica corredata da documento in pdf contenente la contabilità dei lavori.

#### Art. 6.1 MODALITÀ DEL SERVIZIO

Manutenzione, realizzazione, fornitura e posa in opera della segnaletica stradale verticale ed orizzontale

Gli interventi oggetto dell'appalto dovranno essere realizzati a seguito degli ordinativi che saranno inoltrati dal Responsabile del Servizio o da chi ne fa le veci.  
L'aggiudicatario si impegna ad avviare comunque gli interventi entro 5(cinque) giorni dalla sottoscrizione di apposita scrittura privata. In ogni caso il Comune di Viterbo – Polizia Locale si riserva nei casi di rilevata urgenza e/o necessità o comunque normativamente previsti di richiedere l'avvio degli interventi anche in pendenza della sottoscrizione del predetto atto.  
I lavori dovranno avvenire entro e non oltre 10 gg. lavorativi dalle date di ricevimento degli ordinativi; eventuali proroghe al termine predetto dovranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio o da chi ne fa le veci, previa comunicazione effettuata dall'Impresa stessa.  
I lavori che, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, rivestono particolare urgenza dovranno essere eseguiti dall'Impresa appaltatrice entro il termine di 48 ore. Per i suddetti lavori sarà corrisposto un sovrapprezzo pari ad una percentuale del 20% (ventipercento) sul prezzo previsto.  
E' previsto che tutti i lavori oggetto dell'appalto potranno essere eseguiti in ore notturne, diurne o in giorni festivi, previa comunicazione al Responsabile del Servizio o a chi ne fa le veci che potrà decidere in merito.  
Nel caso vi siano condizioni atmosferiche tali da non consentire l'intervento entro il termine prefissato, la ditta interverrà non appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno.  
I lavori previsti nell'appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e come indicato dal vigente Codice della Strada e Regolamento di Attuazione e dalle Circolari Ministeriali in materia di segnaletica stradale e saranno adottate idonee misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché tutte le precauzioni per rendere minimo il disagio al traffico veicolare e pedonale.  
Tutti i materiali posati in opera e le realizzazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni del vigente Codice della Strada, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada e delle Circolari emanate dal Ministero delle Infrastrutture in tema di segnaletica stradale verticale ed orizzontale.  
I materiali, oggetto dell'appalto, posati in opera, saranno, a lavori ultimati, di proprietà dell'Amministrazione Comunale e provverranno da quei produttori che l'Impresa riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile

giudizio del Comune, siano riconosciuti della migliore qualità.

L'Impresa, tramite il proprio personale e con i propri mezzi, veicoli, attrezzature e segnaletica, colloca, sulle aree comunali, la segnaletica stradale mobile e di cantiere prevista dal Codice della Strada e dal Decreto Ministeriale del 10/07/2002 nei tempi e modi stabiliti dalla normativa.

Qualora, ai fini dell'esecuzione dei lavori, dovesse rendersi necessario, il Comando di P.L., di concerto con il Responsabile referente della ditta, provvederà in congruo anticipo all'adozione di ordinanze a carattere temporaneo in ordine alla circolazione veicolare.

Sarà cura dell'impresa provvedere al posizionamento della segnaletica mobile, almeno 48 ore prima dell'inizio della prescrizione e richiedere, qualora occorrente, telefonicamente al nr. 0761/348549 o 0761/228383, o a mezzo pec all'indirizzo poliziale@pec.comuneviterbo.it, l'intervento del personale della Polizia Locale per quanto necessitante.

#### Art. 6.2

#### MODALITÀ DEL SERVIZIO

Apposizione e rimozione di segnaletica mobile in occasione di ogni tipologia di evento e manifestazione sul territorio del Comune di Viterbo

Il servizio oggetto della presente scrittura privata comprende la fornitura di segnaletica mobile e il posizionamento di segnaletica temporanea in occasione di ogni tipologia di evento (mercati, fiere, manifestazioni etc...) che si svolgeranno nel territorio comunale.

L'esecuzione del servizio dovrà rispettare le regole della buona norma esecutiva e della perfetta regola d'arte.

Il servizio di posa segnaletica temporanea deve essere espletato nel pieno rispetto del Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n.285) e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n.495) con veicoli idonei al trasporto ed alla collocazione in sicurezza della suddetta segnaletica. In ogni caso i veicoli che trasportano segnaletica e il personale addetto alla sua collocazione dovranno essere coperti da polizza assicurativa prevista dalla normativa vigente.

Il personale operante sulla sede stradale dovrà essere all'uopo opportunamente formato a cura dell'aggiudicatario ed in possesso dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente per i lavori sulla sede stradale.

A conclusione dell'affidamento tutto il materiale dovrà essere riconsegnato al Settore Corpo di Polizia Locale senza che lo stesso abbia subito danni; in caso contrario l'Ente si rivarrà sull'aggiudicatario trattenendo dalle somme assegnate l'importo corrispondente al danno subito.

Le prestazioni oggetto del presente affidamento saranno commissionate dal personale addetto all'Ufficio Segnaletica del Corpo di Polizia Locale con appositi ordini di servizio.

L'aggiudicatario si impegna a provvedere al posizionamento della segnaletica mobile entro un congruo termine e comunque non oltre le 48 ore antecedenti l'evento e alla successiva rimozione il giorno feriale seguente allo stesso.

L'affidatario si impegna a garantire nei giorni feriali l'intervento di apposizione, integrazione, rimozione della segnaletica mobile, in caso di necessità, entro 30 minuti dalla chiamata da parte di personale della Polizia Locale all'uopo incaricato;

In caso di interventi non differibili, a giudizio del personale incaricato della Polizia Locale, in giorni prefestivi e festivi l'intervento dovrà essere garantito entro 60 minuti dalla chiamata e ad esso verrà riconosciuto un sovrapprezzo pari al 20% (ventipercento) sul prezzo previsto.

Sarà cura dell'affidatario fornire report giornaliero sull'attività svolta da dove si evince l'orario ed il giorno del posizionamento della segnaletica relativa agli eventi anche con documentazione fotografica.

Sarà cura dell'affidatario, se necessario, integrare la fornitura di proprietà dell'Ente con eventuali transenne o altro materiale necessario per l'espletamento del servizio.

Sarà cura dell'affidatario provvedere alla realizzazione di pannelli integrativi indicanti gli estremi del provvedimento che dovranno essere plastificati ed apposti sulla segnaletica mobile.

La rimozione dovrà avvenire con diligenza e cura riportando la segnaletica coperta nello stesso stato in cui si trovava all'origine.

#### ART.7

DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL  
CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di \_\_\_\_\_, all'indirizzo di \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_.
- Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
- Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:

---

La ditta rimane responsabile del suo operato e deve, per tutta la durata del contratto, garantire la presenza sul luogo del lavoro. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

L'appaltatore è obbligato a nominare un rappresentante in qualità di direttore tecnico di cantiere cui notificare tempestivamente ordini di servizio per l'esecuzione dei lavori.

Di tale rappresentante l'impresa dovrà dare comunicazione al Responsabile del Servizio o a chi ne fa le veci, fornendo anche il recapito sia domiciliare che telefonico.

#### Art. 8 RESPONSABILITA' E CONTROLLO

La ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune ed a terzi nell'espletamento dell'incarico.

Il responsabile della stazione appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo dell'operato della ditta.

Tutte le inadempienze saranno comunicate tramite raccomandata, telefax o notificate all'appaltatore affinché possa provvedere ad eliminarle.

#### Art. 9 FINANZIAMENTI E METODO AFFIDAMENTO LAVORI

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente ed avverrà mediante affidamento diretto.

#### POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

##### 10.1 GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato per la sottoscrizione del contratto a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", tramite una cauzione o fideiussione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le previsioni del nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 36/2023. Detta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia così calcolata sull'importo di contratto sarà progressivamente svincolata nei termini e con le modalità di cui alle previsioni del nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 36/2023. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La mancata costituzione della garanzia determina, ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.36/2023 la decadenza dell'affidamento.

##### 10.2. COPERTURE ASSICURATIVE

A norma delle previsioni di cui al nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. n.36/2023 l'Esecutore è obbligato, altresì, a stipulare la seguente polizza:

- o una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. La somma assicurata deve essere, stante la peculiarità dei luoghi, pari all'importo contrattuale (R.C.T.);
- o la polizza di cui al punto che precede deve anche assicurare la stazione appaltante per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio e dovrà riportare i seguenti massimali:
  - R.C.T. per persona €.5.000.000,00
  - R.C.T. per cose ed animali €.2.000.000,00.

Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna del servizio e cessano decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Gestore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante. Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni dettate dal nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 36/2023 cui le medesime coperture devono sempre essere adeguate.

#### Art. 11 PREZZI

I prezzi, oneri e magisteri, oggetto dell'appalto, sono quelli indicati nel presente Foglio patti e condizioni e per le voci non presenti quelli indicati nel Prezzario Regione Lazio anno 2024 e non sono suscettibili di variazioni. Per lavorazioni eseguite durante le ventiquattro ore di ciascun giorno ed in giorni festivi non sarà riconosciuto alcun sovrapprezzo.

#### Art. 12 PIANO DI SICUREZZA

Alla stipula del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà predisporre e depositare un piano di sicurezza dei lavori, conforme alle normative vigenti, che sarà parte integrante del contratto. Inoltre, il datore di lavoro dovrà attenersi a quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro ed in particolare è tenuto a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. In particolare, il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti deve:

- a) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del D.Lgs. 14/08/1996 n. 494 e successive modificazioni;
- b) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, il coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- c) verificare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### ART. 13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Contestualmente alla consegna dei lavori, dovrà essere prodotta dall'Impresa la seguente documentazione:

- Copia della denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici  
Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
- Nominativo del responsabile tecnico che seguirà il Lavoro per conto dell' Impresa.
- Elenco del personale utilizzato per i lavori distinto per qualifica, corredato dagli estremi della denuncia



dei lavoratori effettuate all'I.N.P.S.- I.N.A.I.L.- CASSA EDILE- nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

- L'impresa dovrà risultare regolare nei confronti degli Enti Previdenziali "DURC".
- Dichiarazione organico medio annuo distinta per qualifica, corredata dagli estremi della denuncia dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

#### Art. 14

### ATTREZZATURE, VEICOLI, MEZZI, ACCESSORI, PONTEGGI, SEGNALETICA STRADALE MOBILE E DI CANTIERE

L'Impresa deve essere dotata di tutti i materiali, macchinari, mezzi, veicoli, attrezzature, ponteggi, accessori, segnaletica stradale mobile e di cantiere prevista dal Codice della Strada e leggi vigenti, comunque adatti o necessari alla perfetta e tempestiva esecuzione delle opere.

Tutti i materiali, macchinari, mezzi, veicoli, attrezzature, ponteggi, accessori, segnaletica stradale mobile e di cantiere dovranno essere idonei e conformi alle prescrizioni delle vigenti leggi, normative, Circolari Ministeriali ed al Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

#### Art. 15

### OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Manutenzione, realizzazione, fornitura e posa in opera della segnaletica stradale verticale ed orizzontale

L'Impresa è obbligata a:

- impiegare nei lavori personale tecnico ed operaio che sia:
  - adatto, capace, formato ed informato circa i rischi esistenti nell'esecuzione dei lavori e sulle modalità di esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
  - in numero sufficiente in relazione all'entità delle opere ed ai termini di consegna;
  - dotato, di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalle leggi vigenti;
  - munito di tutte le attrezzature, i macchinari, veicoli, accessori, segnaletica stradale mobile e di cantiere, ponteggi, impalcature, scale in numero sufficiente in relazione all'entità dei lavori ed ai relativi termini di compimento.
- garantire per mesi sei, all'Amministrazione Comunale, la permanenza sul suolo stradale della segnaletica orizzontale realizzata, a datare dal giorno della posa in opera;
- segnalare immediatamente all'Ente appaltante tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei lavori;
- fornire e posare in opera, nei tempi e modi stabiliti dalle leggi vigenti, tutta la segnaletica stradale mobile prescritta dal Codice della Strada per poter istituire, nelle aree, piazze e vie interessate, temporaneamente e per il tempo necessario, eventuali sensi unici alternati, divieti di sosta con rimozione coattiva dei veicoli, divieti di transito a veicoli e pedoni, interruzioni della circolazione veicolare e pedonale per dare attuazione alle ordinanze di viabilità che consentono l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, nonché chiedere l'intervento del personale della Polizia Locale di Viterbo, anche telefonicamente o via fax, per far rispettare l'ordinanza di viabilità relativa all'appalto e la segnaletica stradale mobile collocata in sito;
- smaltire presso discarica autorizzata ed a propria cura e spese, tutti i rifiuti derivanti o prodotti con le lavorazioni e fornire al Responsabile del Servizio o a chi ne fa le veci, se richiesta, la relativa certificazione;
- applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori di cui al presente appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti nel Comune di Viterbo ed ad osservare la vigente normativa circa l'assunzione della manodopera e la lotta alla delinquenza mafiosa. Nel caso di accertata inadempienza circa gli obblighi derivanti dal C.C.N.L.,

l'Amministrazione, a garanzia di tale inadempienza, procederà ad una trattenuta del 20% dei pagamenti in corso e futuri sino all'avvenuta e comprovata regolarizzazione. Per quanto sopra l'aggiudicatario non potrà opporre eccezione al Comune, neanche a titolo di risarcimento danni.

L'Impresa provvede ed è disposta a:

- fornire le prove di laboratorio sui materiali che il Comando riterrà necessarie al fine di valutare le caratteristiche tecniche e d'uso dei materiali per l'accettazione degli stessi;
- risarcire i danni, di qualsiasi tipo, natura, evento ed entità, eventualmente provocati a terzi;
- eseguire, su disposizione del Comando, i lavori oggetto dell'appalto in ore notturne, giorni festivi ed in ore diurne;
- eseguire i tracciamenti di segnaletica stradale orizzontale di nuovo impianto o ripasso, di qualsiasi forma e dimensione e con qualsiasi mezzo, come indicato dal Comando;
- effettuare gli eventuali scavi del suolo stradale o demolizioni di murature esistenti, per la posa in opera della segnaletica stradale, compresa l'estirpazione di radici;
- ripristinare il suolo stradale e le murature a regola d'arte e come richiesto dal Comune;
- sostenere le spese e gli oneri per licenze ed autorizzazioni o nulla-osta, per concessioni governative in genere e per le licenze di provvista, noleggi, per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni presso discariche autorizzate, per concessioni governative in genere, per il carico, lo scarico, il trasporto e gli imballi di tutti i materiali oggetto dell'appalto;
- effettuare le comunicazioni di legge al competente Ufficio del Lavoro, entro i termini da esso prefissati, di tutte le notizie relative alla mano d'opera impiegata nei lavori;
- rendere denuncia ai competenti Enti Previdenziali ed Assicurativi dei lavori che vengono eseguiti, restando a carico dell'Impresa ogni eventuale inadempienza e le relative sanzioni;
- costituire depositi cauzionali eventualmente richiesti dall'ANAS, dall'ASTRAL, dall'Amministrazione FF.SS., dalle Amministrazioni Provinciali, dall'ENEL, dalla TELECOM, dalle Società del gas o dell'acqua o da altri Enti, Società, privati cittadini, Cooperative, Amministrazioni Pubbliche, i cui beni e pertinenze siano interessati dai lavori;
- richiedere a tutti gli Enti, Amministrazioni Pubbliche, società o privati cittadini, Cooperative, presumibilmente titolari di sottoservizi che possano essere interessati dalle opere, delle notizie sulla consistenza e sull'ubicazione dei sottoservizi medesimi, onde prevenire danni ad essi e lo svolgimento di tutte le conseguenti pratiche tecniche ed amministrative per eseguire i lavori oggetto dell'appalto senza provocare danni, di qualsiasi natura a terzi;
- riparare qualsiasi danno arrecato a terzi, inclusi i sottoservizi, anche se non segnalati, di proprietà dell'Amministrazione appaltante o di altre Amministrazioni, di privati, Enti o Società, Cooperative;
- effettuare la manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell'appalto, nel periodo temporale compreso tra l'inizio e la consegna dei lavori. Nel detto periodo l'Impresa resta unica responsabile delle opere eseguite;
- comunicare almeno due giorni prima della posa in opera della necessaria segnaletica stradale, al Comando di Polizia Locale, tramite pec, all'indirizzo [polizialocale@pec.comuneviterbo.it](mailto:polizialocale@pec.comuneviterbo.it), delle eventuali misure di interruzione del traffico veicolare, di interdizione della sosta con rimozione e di circolazione a sensi unici alternati, che l'Impresa intende adottare per eseguire i lavori oggetto dell'appalto, e come previsto nella relativa ordinanza di viabilità;
- compilare, dopo ogni intervento, un prospetto riportante l'elenco dei lavori effettuati, la data di esecuzione e la firma del Responsabile attestante la regolarità della fornitura. Una copia di tale prospetto va trasmessa via telefax o consegnata all'ufficio competente entro le 24 ore dall'esecuzione dei lavori, pena il non pagamento degli stessi.

Per eventuali impedimenti sopravvenuti all'esecuzione dei lavori di segnaletica stradale programmati, su insindacabile giudizio dell'Amministrazione, l'Impresa è tenuta alla modifica del programma di esecuzione delle opere oggetto dell'appalto su altre vie e piazze indicate dal Comune, senza nulla a pretendere.

Nell'espletamento del servizio il personale dell'Impresa, dovrà tenere un contegno serio e corretto e dovrà rispettare le disposizioni impartite dal personale della Polizia Locale investito delle funzioni di controllo e vigilanza.



L'appaltatore, altresì, è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, ed in particolare:

- ✓ Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
- ✓ Regolamento di Esecuzione al suddetto C.d.S., approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e ss.mm.ii.;
- ✓ D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii..
- ✓

#### Art. 15-1

#### OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Apposizione e rimozione di segnaletica mobile in occasione di ogni tipologia di evento sul territorio del Comune di Viterbo

Il Gestore si impegna a:

- a) avviare e portare a compimento un sistema di qualità aziendale relativo al servizio regolato dalla scrittura privata all'uopo prevista;
  - b) fornire tempestivamente, su richiesta dell'Ente, i dati, le notizie, le informazioni e la documentazione relativa al servizio regolato dalla presente scrittura privata che si ritenesse necessaria da acquisire nell'espletamento dell'attività;
  - c) uniformare la propria attività alle disposizioni per la protezione e prevenzione antinfortunistica contenute nel D. Lgs. 81/2008 ed alle eventuali successive norme in materia di sicurezza;
  - e) far osservare agli addetti un comportamento rispettoso e consono al servizio prestato;
  - f) oscurare in tempi congrui la segnaletica verticale in contrasto con quella mobile per la durata stabilita dall'ordinanza;
  - g) accettare i beni nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali si trovano e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.
- L'affidatario resta l'unico responsabile civile e penale verso terzi per quanto riguarda l'esecuzione del servizio oggetto della presente scrittura privata e pertanto la stazione appaltante è sollevata dai danni a persone o cose che dovessero essere provocati anche dall'insufficiente o dal mancato espletamento del servizio di che trattasi.

Il Comune si impegna a:

- a) ad agevolare il migliore espletamento del servizio da parte della ditta incaricata anche attraverso l'adozione tempestiva di provvedimenti e la cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;
- b) a concedere in comodato d'uso gratuito il materiale necessario per l'espletamento del servizio.

#### Art. 16

#### DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Tutta la segnaletica orizzontale deve essere realizzata ogni qualvolta venga richiesta dalla Direzione Lavori e in particolare seguendo la seguente programmazione modificabile solo dal Direttore dei lavori. La programmazione e le relative fasi di inizio lavori verranno accertate mediante appositi verbali/ordini attuativi. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire

prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.

I segnali orizzontali si dividono in:

- strisce longitudinali;
  - strisce trasversali;
  - attraversamenti pedonali o ciclabili;
  - frecce direzionali;
  - iscrizioni e simboli;
  - strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
  - isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
- Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.

Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.

Nel regolamento agli articoli 137-138-139-140-141-142-143-144-145 sono stabilite le norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione. I parametri qualitativi minimi devono essere conformi alla Norma UNI EN 1436:1998

La segnaletica dovrà essere eseguita secondo gli ordini della D.L. in modo tale da risultare alla giusta distanza e posizione agli effetti della visibilità e della regolarità del traffico, secondo i tracciati, le figure e le scritte stabilite dal vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento e delle Circolari Ministeriali.

L'impresa si impegna ad eseguire le opere di segnaletica a perfetta regola d'arte ed il giudizio sulla esattezza dei tracciamenti e della sua posa è riservato in modo insindacabile alla D.L. e saranno di conseguenza ad esclusivo carico e spesa dell'Impresa medesima tutte le opere e forniture relative, necessarie per l'eliminazione di eventuali errori o sbavature ed alla cancellazione e rifacimento della segnaletica giudicata non correttamente effettuata. La superficie stradale sulla quale si dovrà realizzare la segnaletica orizzontale, dovrà essere completamente asciutta e pulita.

I materiali da impiegare nelle forniture e nei lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle Leggi, Regolamenti e disciplinari ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Generale adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

I materiali dovranno essere approvvigionati da fornitori dell'Unione Europea o di paesi terzi che operano con sistema di qualità aziendale, rispondente alle norme internazionali UNI EN ISO 9000 e successive (UNI EN ISO 9001:2000), con certificazione di qualità rilasciata da Enti certificatori accreditati ai sensi delle norme della serie EN 45000.

L'Impresa resta unica responsabile della buona esecuzione dei lavori anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti normativamente previsti.

#### Segnaletica orizzontale:

La vernice da usare sarà pigmentata in bianco o in giallo e dovrà essere del tipo spartitraffico rifrangente a perline di vetro premiscelata. La vernice dovrà essere omogenea e ben dispersa, esente da grumi e da pellicole. Dovrà essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione, dovrà avere una buona resistenza all'usura, sia prodotta dal traffico che dagli agenti atmosferici e dovrà presentare un'alta visibilità e rifrangenza fino alla completa consumazione.

L'applicazione della vernice, fornita dall'impresa, dovrà eseguirsi con macchinette a spruzzo. La qualità delle vernici e la concentrazione della miscela vernice-diluente deve essere tale da ottenere, con una sola passata, uno strato di segnaletica perfettamente compatto e ben visibile anche a distanza, nella quantità di almeno Kg. 0,8 di vernice per mq. di superficie coperta.

La cancellatura della segnaletica verniciata dovrà essere eseguita o con l'impiego di apposita fresatrice, in modo da eliminare ogni traccia di vernice persistente, o con la sovrapposizione di vernice nera, purché si ottenga la perfetta scomparsa. In considerazione del manto stradale ove si opera, se trattasi di zona di interesse storico, l'impresa dovrà avere particolare cura e dovrà valutare la fattibilità dell'intervento prima dell'esecuzione con la D.L., concordandone inoltre le modalità e i materiali da utilizzare.

Qualora la ditta interverrà di propria iniziativa si renderà responsabile di eventuali danni cagionati.

E' fatto obbligo all'impresa durante l'esecuzione di controllare la presenza di veicoli o cose prima dell'intervento in maniera tale da evitare danneggiamenti a terzi.

Per la vernice bianca il pigmento colorante sarà costituito da biossido di titanio, con o senza aggiunta di ossido di zinco, per quella gialla da cromato di piombo. Il liquido portante deve essere del tipo oleo-resinoso, con parte resinosa sintetica; il fornitore dovrà indicare i solventi e gli essiccativi contenuti nella vernice. La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata, di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare crosta né diventare gelatinosa od ispessirsi. La vernice dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficoltà a mezzo di semplice spatola e dimostrare le caratteristiche desiderate in ogni momento.

La vernice dovrà essere diluibile, con relativo diluente, nella misura massima del 4%. La vernice non dovrà assorbire grassi, oli ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi estivi, se applicata su pavimentazioni

bituminose, non presenti traccia di inquinamento da sostanze bituminose.

Il potere coprente della vernice non dovrà essere inferiore a 0,8 mq/Kg. e il suo peso specifico dovrà essere compreso tra 1,68 +/- 0,02 Kg. per litro a 25° C.

#### Segnaletica verticale:

Le opere che potranno essere ordinate e le loro modalità di esecuzione possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite, tramite ordinativi di lavoro, dalla Direzione Lavori:

- smantellamento e/o rimozione di cartelli, targhe, ecc. deteriorati, con mezzi e personale dell'Impresa, con carico, trasporto con mezzi idonei e scarico del materiale di risulta nei depositi del comune che saranno all'uopo indicati;
- ripristino in loco di qualsiasi tipo di segnale verticale, deteriorato per cause varie, con eventuale riassetto dei componenti in modo che il segnale risulti idoneo alla funzione;
- sostituzione temporanea e provvisoria dei segnali verticali il cui ripristino debba effettuarsi presso il laboratorio dell'Impresa;
- sostituzione, mascheramento o cancellazione di qualsiasi tipo di pellicola, scritta o simbolo, anche in via temporanea o provvisoria;
- fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di nuova installazione, integrativa o sostitutiva dell'esistente, completa di ogni accessorio per dare compiuto il lavoro a regola d'arte;
- pulizia dei cartelli, intendendosi per tale lavoro, il completo lavaggio degli stessi con attrezzi idonei e soluzioni detersive non dannose per le pellicole. Detta operazione sarà eseguita, se richiesta, dalla Direzione Lavori;
- spostamento cartelli: operazione comprendente lo smontaggio del cartello e la rimozione dei pali di sostegno con la demolizione del plinto di calcestruzzo se necessario e ove ordinato dalla Direzione Lavori, carico e trasporto del cartello a nuova dimora nell'ambito comunale;
- manutenzione del palo o dei pali di sostegno mediante verniciatura, previa spazzolatura ove siano presenti tracce di ruggine, riassetto verticale dei pali, eventuale rinforzo del basamento in calcestruzzo.

Il materiale rimosso, dovrà essere allontanato immediatamente dalla strada e durante la posa dei lavori defilato rispetto al traffico stradale in modo da non costituire intralcio o pericolo.

Durante la permanenza sul posto dei materiali di risulta, l'Impresa resterà responsabile degli eventuali danni che per qualsiasi causa potessero derivare alla proprietà o a terzi a seguito del mancato allontanamento dei materiali stessi.

È fatto obbligo all'Impresa di chiedere preventivamente alla Direzione Lavori, per ogni lavoro di scavo, l'ubicazione di eventuali servizi interrati.

Le lavorazioni richieste della segnaletica verticale saranno effettuate a seguito di ordinativi emessi secondo le necessità stabilite dalla Direzione Lavori.

L'Impresa, sarà tenuta a fornire solo segnali stradali conformi ai tipi previsti nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 e successive modifiche di cui al D.P.R. n° 610 del 16.09.1996 e s.m.i. e in ogni caso alle norme in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

I segnali prodotti o forniti dovranno essere sempre corredati da certificazione di "conformità del prodotto" come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

In particolare:

- al fine di evitare foratura i segnali dovranno essere muniti di attacco standard;

-sul retro dei segnali dovrà essere iscritta l'intestazione dell'Ente, secondo quanto prescritto dall'art. 28 del D.M. 27/04/1990, nr. 156, nonché gli estremi (e data) dell'ordinanza sindacale e/o dirigenziale istitutiva della segnaletica.

Tutti i segnali rifrangenti dovranno mantenere lo stesso schema di colore sia di notte che di giorno.

In ogni caso la visibilità dei segnali dovrà corrispondere alle prescrizioni di cui all'art. 79 e seguenti del regolamento di esecuzione del codice della strada.

#### ART. 17 CRITERI PER LA MISURAZIONE

Tutte le opere di segnaletica saranno valutate a misura e a corpo come previsto nell'elenco prezzi unitari, lista delle categorie o descrizione particolareggiata dell'opera.

Nel caso di valutazione a misura si seguiranno le seguenti modalità:

- Le strisce della larghezza fino a 30 cm, verranno conteggiate a metro lineare secondo le effettive lunghezze verniciate con detrazioni dei vuoti aventi lunghezza uguale o superiore a 1,0 m.
- I passaggi pedonali, le linee di arresto, le strisce "dare precedenza", i quadrotti per i passaggi ciclabili verranno valutate a metro quadrato secondo l'effettiva superficie verniciata.
- L'esecuzione di disegni vari, iscrizioni e diciture di qualsiasi genere con l'impiego dei prodotti menzionati, compreso tutti gli oneri di tracciamento, eseguiti a perfetta regola d'arte, saranno misurati secondo l'area del minimo rettangolo circoscritto a ciascuna lettera e valutati a corpo come meglio definito nell'elenco prezzi unitari opere compiute.
- Le zebraure verranno conteggiate vuoto per pieno.
- Per le frecce la relativa area sarà quella della superficie effettivamente marcata.
- Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti delle misure. Le bolle di rilevazione e relativi documenti dovranno essere trasmessi al Direttore dei Lavori o ai suoi assistenti, almeno una volta ogni quindici giorni e comunque ogni qualvolta ne sarà fatta richiesta.

Sarà cura della Ditta garantire il perfetto mantenimento dei lavori eseguiti. Per quanto riguarda quelli realizzati con vernici spartitraffico, essi dovranno essere realizzati una o più volte nell'arco di 6 mesi dalla sua messa in opera, affinché sia garantita in ogni momento la perfetta efficienza della segnaletica. Pertanto la ditta concorrente dovrà tenere conto, nella formulazione dei prezzi, che gli interventi potranno essere più di uno e i lavori eseguiti dovranno essere garantiti per almeno 6 mesi dalla loro messa in opera. I lavori sono liquidati in base alle misure fissate nel presente atto od in progetti elaborati, approvati dal Responsabile del Servizio anche se, dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e superficie effettivamente superiori; soltanto nel caso in cui il Responsabile del Servizio abbia ordinato per iscritto tali maggiorazioni o maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso sono ammesse dimensioni minori di quelle ordinate; l'Impresa deve eseguire il rifacimento, a sua cura e spese, delle opere realizzate non conformi alle caratteristiche ordinate.

L'Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta del Responsabile del Servizio, alle misurazioni e constatazioni che questa ritiene opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.

#### ART. 18

#### QUALITA' DEI MATERIALI – SEGNI SULLA CARREGGIATA

I materiali da impiegare nei lavori dovranno essere di ottima qualità ed offrire garanzia di resistenza e di durata. Le vernici da impiegare per la segnaletica orizzontale dovranno essere rifrangenti e costituite da perline di vetro premiscelate e pigmento di biossido di titanio. Le perline devono essere di diametro compreso tra 0,066 mm. e 0,20 mm. con quantità in peso nella vernice non inferiore al 33%, Tali vernici devono aderire tenacemente alla pavimentazione, resistere agli agenti atmosferici ed all'usura del traffico, e conservare inalterate le proprietà rifrangenti fino al loro completo consumo.

Preliminarmente all'applicazione della vernice, la Ditta procederà alla pulizia della pavimentazione evitando i solventi dannosi al manto stradale, la stesura della vernice avverrà con mezzi meccanici di ingombro tale che ci sia il minimo disagio alla circolazione.

I solventi da miscelare alla vernice devono essere in misura non superiore al 10% nelle stagioni autunno-inverno ed al 5% nelle stagioni primavera-estate.

La pittura deve essere eseguita secondo i simboli, i caratteri e le figure stabilite dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

In tutti i casi di imperfetta esecuzione, sia nel disegno che nell'omogeneità del colore, l'Impresa è obbligata ad un pronto adeguamento.

L'Impresa dovrà, alla consegna dei lavori, fornire un campione di almeno kg.1,00 delle vernici che intende usare, fornendo una scheda tecnica del prodotto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di prelevare senza preavviso campioni di vernice all'atto della sua applicazione e di sottoporre tali campioni ad analisi e prove che ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio.

Qualora, nonostante la buona esecuzione, le vernici in precedenza sottoposte all'esame del Responsabile del

Servizio e scelte da questo, non dessero risultati soddisfacenti, la Ditta è obbligata a cambiare il tipo di vernice secondo le nuove richieste del Responsabile del Servizio.

L'impresa dovrà essere in possesso di tutta l'attrezzatura necessaria per il perfetto tracciamento, esecuzione e riuscita della segnaletica orizzontale: macchinette a spruzzo, pennelli, coni di gomma, regoli, sagome per la formazione di diciture, frecce, ecc., rotelle metriche, corda, segnali mobili, lampade, cavalletti a strisce bianche e rosse, gessi ecc.

Il produttore deve allegare le schede tecniche di sicurezza relative al preparato con le indicazioni previste dal D.M. 28-01-1992 n° 46, art.11, in modo da dare informazioni chiare sulla natura dei rischi, sulle modalità di stoccaggio, di posa in opera ed eventuale smaltimento.

#### ART. 19 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Impresa non potrà in alcun modo apportare di propria iniziativa variazioni agli interventi commissionati. Di contro l'Amministrazione ha la facoltà di autorizzare varianti in corso d'opera, tanto in aumento quanto in diminuzione, finalizzate al miglioramento ed alle funzionalità delle opere stesse.

Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal Responsabile del Servizio o di chi ne fa le veci.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto. Qualora siano da eseguire categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

#### ART. 20 LAVORI SPECIALI NON PREVISTI

L'Impresa si obbliga all'esecuzione di eventuali interventi aventi carattere di urgenza; il tutto sarà strettamente attinente alle caratteristiche e alla natura stessa del presente capitolato.

In questi casi, il Responsabile del Servizio o chi ne fa le veci potrà autorizzare preventivamente per iscritto le forniture e le prestazioni di cui sopra previa determinazione in contraddittorio dei prezzi unitari, pure essi soggetti alle condizioni contrattuali.

L'Impresa dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori speciali solamente dopo averne ricevuto l'ordine scritto, riportante le condizioni minime di esecuzione, firmato dal Responsabile del servizio o di chi ne fa le veci.

#### ART. 21 MANUTENZIONE E GARANZIE MATERIALI

La segnaletica eseguita con vernice rifrangente sia in prima che in seconda spruzzata dovrà essere garantita e perfettamente efficiente per un periodo non inferiore a giorni 180(centottanta).

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in qualsiasi momento del periodo di garanzia fosse necessario provvedere al rifacimento o al ripasso della segnaletica che si rendesse inefficiente per carenze esecutive (mancata pulizia della sede stradale, scarso impiego di vernice, ecc ....), l'Impresa dovrà provvedervi senza diritto ad alcun compenso.

L'Impresa dovrà pure provvedere a propria cura e spese al rifacimento della segnaletica che non risultasse conforme al Codice della Strada.

In tal caso l'Amministrazione provvederà alla contestazione all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R., tramite fax o notificate all'appaltatore con intimazione ad eseguire il rifacimento della segnaletica risultata difettosa per carenze esecutive e a provvedere entro 10 gg. dal ricevimento della contestazione, a propria cura e spese.

Nel caso in cui l'Impresa non dovesse provvedere l'Amministrazione provvederà d'ufficio con addebito della spesa all'Impresa inadempiente.

#### Art.22 PENALI

Per il mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato e dal relativo contratto nonché degli ulteriori termini indicati dalla Polizia Locale, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle attività richieste sarà applicata una penalità pecuniaria pari ad €.100,00 fino ad un massimo del 10% del valore dell'appalto.

La contestazione delle irregolarità nell'adempimento dei doveri contrattuali avviene con atto espresso con lettera raccomandata A.R. così come per la risoluzione contrattuale.



Nel caso di renda necessario eseguire degli interventi segnaletica mobile urgenti e tempestivi e la ditta non ottemperasse, il Comune procederà ad effettuare le lavorazioni in autonomia. In tal caso si procederà a detrarre alla ditta i compensi relativi alle prestazioni eseguite in danno dai corrispettivi che si andranno a liquidare.

Art. 23  
SUBAPPALTO

E' ammesso nei limiti e con le modalità delle previsioni del nuovo codice appalti D.Lgs.36/2023.

Art. 24  
CONTRATTO

Il contratto è stipulato per scrittura privata o telematicamente, se procedura conclusa su piattaforma Acquisti in Rete PA.

Eventuali spese di contratto, bollo, registrazioni, copie, quietanza, diritti fissi di segreteria e di scritturazione saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 25  
CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicatario fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizione di cui al nuovo codice appalti D.Lgs.36/2023.

Art. 26  
CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili al Comune di Viterbo Polizia Locale, l'Ente appaltante può sospendere l'esecuzione delle attività per tutta la durata della causa ostativa, secondo quanto previsto dal nuovo codice appalti D.Lgs.36/2023.

Nel caso la causa ostativa duri un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o quando superi mesi sei, l'esecutore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

La sospensione dell'esecuzione è comunicata dalla stazione appaltante almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Art. 27  
INADEMPIENZE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA – RISOLUZIONE

Il contratto potrà essere rescisso secondo le previsioni del nuovo codice appalti D.Lgs.36/2023 e/o anche con semplice lettera raccomandata, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, qualora l'impresa aggiudicataria si renda inadempiente ai patti convenuti. In tal caso l'impresa aggiudicataria avrà diritto esclusivamente al pagamento della prestazione regolarmente resa ed accettata dal Responsabile del procedimento fino alla data di rescissione, escluso ogni altro indennizzo o compenso di sorta e senza obblighi per l'Amministrazione.

Art. 28  
RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato, l'Amministrazione Comunale ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, previo pagamento delle forniture regolarmente eseguite, secondo quanto disposto dal nuovo codice appalti D.Lgs.36/2023. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'impresa aggiudicataria con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

E' fatto salvo il diritto di recesso per l'Amministrazione Comunale ai sensi del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012.

Art.29  
FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO  
O  
RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO

In caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione per grave inadempimento del medesimo



l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria ai sensi e per gli effetti di cui al nuovo codice appalti D.Lgs.36/2023.

Il Comune di Viterbo-Polizia Locale si riserva la facoltà di cessione del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende partecipate del Comune di Viterbo alle gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

#### Art. 30

#### DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra il Comune di Viterbo-Polizia Locale e l'aggiudicatario sia durante l'esecuzione che al termine dell'affidamento sia di natura tecnica che amministrativa o giuridica saranno di competenza del foro di Viterbo.

#### Art. 31

#### DOMICILIO DEI CONTRAENTI

Il Comune di Viterbo ha domicilio presso la propria sede legale. A tutti gli effetti di legge l'aggiudicatario dall'avvio delle attività e fino alla sua scadenza elegge domicilio presso la sua sede legale se è residente nel Comune di Viterbo. Nel caso in cui la sede legale è ubicata in altro Comune elegge domicilio presso la residenza comunale.

#### Art. 32

#### RISERVATEZZA

In relazione alle disposizioni del nuovo codice appalti D.Lgs.36/2023 i dati personali delle imprese partecipanti saranno conservati nelle banche dati del Comune di Viterbo quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della L. 241/90 e del D.Lgs. 50/2016.

#### ART.33

#### TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. la parti danno atto che costituisce causa di risoluzione del presente atto di cottimo, per effetto di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'esecuzione di transazione connesse allo stesso senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni o la violazione delle norme contenute nell'art. 3 della legge n. 136 del 2010.

L'appaltatore dichiara come di seguito riportato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche nonché le generalità e il Codice Fiscale della persona delegata ad operare su di esso:

BANCA:

Persone delegate ad operare su di esso:

Eventuali variazioni degli estremi identificativi del conto corrente e/o dei soggetti delegati ad operare su di esso verranno comunicati al Dirigente che esegue il contratto e per conoscenza al Servizio Finanziario.

In caso di inadempienza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria sul valore della transazione stessa in base all'art. 6 della suddetta legge n. 136 del 2010.

Eventuali spese inerenti e conseguenti la presente scrittura privata sono a carico della ditta affidataria.

ART.34  
CLAUSOLA PANTOUFLAGE

Per quanto espressamente previsto dalla vigente normativa si intende altresì fare riferimento alle norme contrattuali attinenti alle materie di seguito riportate:

- divieto di concludere contratti con ex dipendenti del Comune di Viterbo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente (art.53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);

- con la firma del presente atto l'appaltatore dichiara di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori, il Segretario Generale, i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Viterbo;

- con la firma del presente atto l'appaltatore dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

Art. 35  
RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Foglio patti e condizioni valgono e si applicano le norme vigenti in materia.

LISTINO PREZZI							
Dimensione segnale cm.	Lamiera 10/10			Alluminio 25/10			
	E.G. CL.I^	H.I. CL.II^	D.G. Euro	E.G. CL.I^	H.I. CL.II^ Euro	D.G. Euro	

		Euro	Euro		Euro		
Segnale triangolare	Piccolo 53x18	12,00	14,00	15,00	14,50	17,00	18,00
	Medio 80x27	21,50	24,50	28,00	29,50	33,00	34,00
	Grande 105x35	27,00	32,00	35,00	42,50	49,50	56,00
Segnale circolare(*anche mod. 6/h)	Piccolo 33x17	9,00	9,80	10,50	10,50	11,30	12,00
	*Medio 50x25	12,00	14,00	15,50	17,50	19,00	21,00
	Grande 75x33	25,00	28,50	31,00	32,50	37,00	41,00
Segnale triangolare e circolare(*installazion e c/staffa a due pezzi)	*Piccolo 25x10	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,50
	Medio 15x35	9,00	9,80	10,50	10,50	11,30	12,00
	Grande 25x55	16,50	17,50	19,50	23,50	26,00	28,00
Segnale quadrato e rettangolare	Piccolo 40x20	10,00	11,50	13,00	13,00	14,00	15,00
	Normale 60x20	13,00	15,00	18,00	18,00	19,50	22,00
	Medio 60x30	19,50	23,00	26,00	24,00	27,00	30,00
	Grande 90x30	24,00	29,00	34,00	35,00	41,00	45,00
Pannello integrativo(mod.6/a- 6/b-6/f-6/l-6/p2-6/q2-7)	Piccolo 53x23	18,50	24,50	30,50	28,50	34,00	39,50
	Normale 80x80	39,50	52,50	65,50	64,50	77,50	90,50
	Medio 105x105	81,00	125,00	155,00	113,00	153,00	181,00
	Grande 135x135	137,00	207,00	257,00	204,00	274,00	344,00
Segnale divieto obbligo e preavviso(mod.8/a- 8/b-8/c-8/d)	Piccolo 40x60	18,00	23,50	28,00	28,00	33,00	39,00
	Medio 60x90	38,50	51,00	61,00	61,00	73,00	83,00
	Grande 90x135	87,00	117,00	155,00	122,00	156,00	187,00
	Piccolo 60	13,00	16,00	18,50	20,50	23,50	26,50

Segnale di pericolo(da fig.1 a fig.35)	Medio 90	20,50	27,50	34,00	33,00	40,00	46,00
	Grande 120	39,00	53,00	63,00	58,00	70,00	83,00
Segnale di precedenza e pericolo(da fig.36 a fig.43/e)	Piccolo 60	13,00	16,00	18,50	20,50	23,50	26,50
	Medio 90	20,50	27,50	34,00	33,00	40,00	46,00
	Grande 120	39,00	53,00	63,00	58,00	70,00	83,00
Segnale attraversamento ferroviario(da fig.10/a a fig.11/c)	A 160x85	133,00	173,00	233,00	163,00	213,00	273,00
	B 160x150	213,00	273,00	313,00	263,00	323,00	373,00
	C 35x135	36,00	46,00	55,00	57,00	65,00	75,00
Segnale di precedenza(fig. 37)	Piccolo Ø60	//	28,50	36,00	//	39,50	45,00
	Normale Ø90	//	61,00	74,00	//	83,00	97,00
	Grande Ø120	//	95,00	125,00	//	125,00	155,00
Segnale di precedenza (fig.42-44)	Piccolo 40x40	14,50	17,00	20,00	21,00	24,50	28,00
	Medio 60x60	26,00	31,00	40,00	35,00	42,00	49,00
	Grande 90x90	53,00	63,00	86,00	80,00	93,00	113,00
Segnale di precedenza fig.45	Piccolo 40x40	14,50	17,50	20,00	21,00	24,50	28,00
	Medio 60x60	20,50	27,50	34,00	33,00	40,00	46,00
	Grande 90x90	52,00	63,00	84,00	78,00	89,00	110,00
Segnale di divieto(fig.41-46-47-49-50-51-53-54-55-56-57-58-59-60/a-60/b-61-62-63-64/a-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75)	Piccolo Ø40	//	16,00	18,50	//	23,50	26,50
	Medio Ø60	//	27,00	32,50	//	37,00	43,00
	Grande Ø90	//	59,00	75,00	//	79,00	93,00

Segnale di divieto(fig.48 e 52)	Piccolo Ø40	//	16,00	18,50	//	23,50	26,50
	Medio Ø60	//	27,00	32,50	//	37,00	43,00
	Grande Ø90	//	59,00	75,00	//	79,00	93,00
Segnale di sosta e parcheggio (fig.76-77)	Piccolo 40x40	14,50	17,50	20,00	21,00	24,50	28,00
	Medio 60x60	20,50	27,50	34,00	33,00	40,00	46,00
	Grande 90x90	53,00	63,00	84,00	78,00	89,00	110,00
Segnale di sosta e parcheggio (fig.79/d)	Piccolo 40x40	17,00	20,50	25,00	26,00	29,00	33,00
	Medio 60x60	28,00	34,00	41,00	42,50	49,00	55,00
	Grande 90x90	63,00	73,00	97,00	93,00	105,00	123,00
Segnale di sosta e parcheggio (fig.79/d)	Piccolo 40x60	18,00	23,00	25,00	27,00	31,00	35,50
	Medio 60x90	33,00	44,00	51,50	53,00	63,00	71,00
	Grande 90x135	85,00	116,50	155,00	123,00	157,00	187,00
Tabella biglietto ticket	Piccolo 40x40	17,00	20,50	25,00	26,00	29,00	33,00
	Medio 60x60	28,00	34,00	41,00	42,50	49,00	55,00
	Grande 90x90	63,00	73,00	97,00	93,00	105,00	123,00
Segnale passo carrabile	Piccolo 25x45	12,00	14,00	16,50	17,00	19,00	21,50
	Normale 40x60	18,00	23,00	25,00	27,00	31,00	35,50
	Medio 60x90	35,00	46,50	56,50	57,50	68,00	76,00
	Grande 90x135	85,00	116,50	155,00	123,00	157,00	187,00
Segnale passo carrabile alluminio piano+4 fori (25x45)	10/10				10,50	12,70	15,00
	15/10				11,50	13,70	16,00
	20/10				12,50	14,70	17,00
	25/10				13,50	15,70	18,00
Segnale passo carrabile alluminio	10/10				16,00	21,00	25,50
	15/10				19,00	24,00	28,50

piano+4 fori (40x60)	20/10				20,00	25,00	29,50
	25/10				21,00	26,00	30,50
Segnali di obbligo(da fig.80/a a fig.99 escl. fig. 97/a)	Piccolo Ø40	//	16,00	18,50	//	23,50	26,50
	Medio Ø60	//	27,00	32,50	//	37,00	43,00
	Medio girevole Ø60	//	27,00	32,50	//	37,00	43,00
	Grande Ø90	//	52,00	67,00	//	75,00	99,00
	Grande girevole Ø90	//	52,00	67,00	//	75,00	99,00
Segnale di obbligo fig.97/a	Medio 120x120	//	174,00	220,00	//	206,00	250,00
	Grande 150x150	//	275,00	345,00	//	369,00	458,00
Segnale di indicazione(da fig.100 a 231)	Piccolo 40x40		18,00	21,00	25,00	26,00	30,00
	Medio 60x60		29,00	36,00	43,00	40,00	47,00
	Grande 90x90		63,00	73,00	97,00	93,00	106,00
Segnale di preselezione e direzione(fig.232-242- 246-247-250-251-252)	Grande 200x200	//	513,00	633,00	//	643,00	803,00
	Grande 300x200	//	773,00	953,00	//	963,00	1.203,00
	Grande 300x225	//	863,00	1.073,00	//	1.083,00	1.353,00
	Grande 300x250	//	963,00	1.193,00	//	1.203,00	1.503,00
	Grande 300x300	//	1.153,00	1.433,00	//	1.443,00	1.803,00
	Prezzo al mq.	//	153,00	183,00	//	183,00	223,00
Segnale di preavviso(da fig. 233 a fig. 243 escl fig.242)	Normale 120x90	//	133,00	163,00	//	175,00	223,00
	Normale 135x90	//	163,00	193,00	//	198,00	243,00
	Normale 150x100	//	183,00	223,00	//	243,00	303,00
	Normale 200x100	//	243,00	303,00	//	323,00	403,00
	Normale 250x100	//	303,00	378,00	//	403,00	503,00
	Normale 300x100	//	363,00	453,00	//	483,00	603,00
	Normale 150x120	//	223,00	273,00	//	303,00	363,00
	Normale 200x120	//	303,00	363,00	//	393,00	483,00



	Normale 200x135	//	343,00	443,00	//	433,00	543,00
	Normale 150x150	//	273,00	343,00	//	363,00	453,00
	Normale 200x150	//	363,00	453,00	//	483,00	603,00
	Grande 250x150	//	453,00	563,00	//	603,00	753,00
	Grande 300x150	//	543,00	683,00	//	723,00	903,00
	Grande 200x200	//	483,00	603,00	//	643,00	803,00
	Grande 250x200	//	603,00	753,00	//	803,00	1.003,00
	Grande 300x200	//	723,00	903,00	//	963,00	1.203,00
	Grande 300x225	//	813,00	1.023,00	//	1.083,00	1.353,00
	Grande 300x250	//	903,00	1.133,00	//	1.203,00	1.503,00
	Grande 300x300	//	1.083,00	1.353,00	//	1.443,00	1.803,00
	Grande 350x350	//	1.473,00	1.841,00	//	1.963,00	2.453,00
	Prezzo al mq.	//	143,00	173,00	//	183,00	223,00
Segnale di direzione (fig.248-294-296-297)	Piccolo 100x20	//	30,00	35,00	//	39,00	45,00
	Piccolo 100x30 2 righe	//	42,00	49,00	//	58,00	65,00
	Normale 125x25 4 attacchi	//	42,00	49,00	//	56,00	63,00
	Normale 125x25 2 rinforzi	//	48,00	54,00	//	63,00	68,00
	Normale 125x35	//	61,00	72,00	//	81,00	91,00
	Grande 150x30	//	64,00	74,00	//	85,00	96,00
	Grande 150x40 2 righe	//	71,00	81,00	//	93,00	102,00
Segnali di direzione (fig.253-255)	Piccolo 100x20	//	//	//	//	44,00	47,00
	Piccolo 100x30 2 righe	//	//	//	//	54,00	58,00
	Normale 125x25	//	//	//	//	65,00	71,00

	Grande 150x30	//	//	//	//	75,00	84,00
	Misure	Costo unitario					
Specchio parabolico	Diam. Ø40	36,60					
	Diam. Ø60	48,80					
	Diam. Ø80	79,96					
	Diam. Ø90	97,60					
Delineatore speciale di ostacolo in alluminio mm.25/10 con pellicola classe 2		40,40					
Sostegno tubolare antirotazione	H300 Ø60	30,00					
	H330 Ø60	33,00					
	H350 Ø60	35,00					
Palo sagomato	Diam. Ø60 H450	100,00					
Posa in opera palo		38,00					
Rimozione palo		15,00					
Posa in opera segnale		8,00					
Rimozione segnale		5,00					
Box auto		12,00					
Box invalidi		45,00					
Box moto		9,00					
Staffa antirotazione Ø60 bulloneria compresa		1,50					
Staffa bifacciale Ø60 composta bulloneria compresa		5,50					

Eventuali forniture o lavorazioni che non fossero rinvenute nel presente listino o nel prezzario Regione Lazio, riferito all'anno 2024, dovranno essere concordate con questa Stazione Appaltante.